KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "A" - dl. 288,16 m
MO2k 6,5/6,5/30
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Plánovaná výstavba dětské skupiny - objekt 1

Plánovaná výstavba dětské skupiny - objekt 2

VJEZD PŘES DLOUHÝ PRÁH

IZ8a + B29 + E13 "STÁNÍ POVOLENO POUZE NA VYZNAČENÝCH MÍSTECH"

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI ŘÍZNUTÍ A ZALITÍ SPÁRY ASF. EMULZÍ

PLÁNOVANÝ VODOJEM

OPEVNĚNÍ VÝUSTĚNÍ POTRUBÍ KAMENINOU DLAŽBOU OSAZENOU DO BETONOVÉHO LOŽE

PŘESUNUTÁ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ REZ OPEVNĚNÍ KORYTA

STÁVAJÍCÍ TERÉN

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE tl. 250 mm
PODKLADNÍ BETON tl. 0,18 m

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ STAV

- 785 HRANICE KN, KATASTRÁLNÍ ČÍSLA
- HRANICE ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ASFALT
- HRANICE ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ŠTĚRK
- VÝŠKOVÉ ZNAČENÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ
- VODOVODNÍ ŘAD
- ČETLA – PODZEMNÍ
- ČEZ NN – NADZEMNÍ
- ČEZ NN – PODZEMNÍ
- ČEZ VN – NADZEMNÍ
- ČEZ VN – PODZEMNÍ
- LAMPA, VEDENÍ VO PODZEMNÍ
- ZÁSOBNÍ ŘAD
- PŘÍVOD NN VDL

NÁVRH JINÁ DOKUMENTACE

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- REVIZNÍ ŠACHTA DN1000
- VODOVODNÍ ŘAD
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- A VODOMĚRNÁ ŠACHTA
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- A REVIZNÍ ŠACHTA
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO + LAMPY VO
- VEDENÍ V CHRÁNIČCE

NÁVRH

- +12, +2
- NÁŠLAP OBRUBNÍKU
- BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ (150 x 250 x 1000mm)
- BETONOVÝ OBRUBNÍK (50 x 200 x 1000 mm)
- BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAPUŠTĚNÝ (80 x 250 x 1000 mm)
- OSA KOMUNIKACE
- HRANICE ZPEVNĚNÍ – ŽIVICE
- HRANICE ZPEVNĚNÍ – PŘÍDLAŽBA
- DOPRAVNÍ PROSTOR – NOVÝ ŽIVIČNÝ POVRCH
- PARKOVACÍ STÁNÍ – BETONOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ
- CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ
- PŘÍDLAŽBA
- ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP
- OPEVNĚNÍ KORYTA – KAMENNÁ DLAŽBA
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- VSAKOVACÍ PROLOHY

0 2,5 5 7,5 10 12,5 25 m

Vytyčovací body		
Osa komunikace		
Z1, ZO1	-776768.63	-1066609.03
KO1	-776764.81	-1066599.87
IOM 1	-776766.45	-1066588.82
ZO2	-776768.61	-1066554.50
KO2	-776769.28	-1066551.84
ZO3	-776759.89	-1066546.93
KO3	-776768.38	-1066537.24
IOM 2	-776778.88	-1066536.68
IOM 3	-776844.04	-1066534.99
ZO4	-776892.54	-1066536.89
KO4	-776897.16	-1066537.44
ZO5	-776899.09	-1066537.82
KO5	-776919.22	-1066561.77
ZO6	-776919.69	-1066582.41
KO6	-776928.83	-1066589.95
ZO7	-776923.05	-1066597.74
KO7	-776929.46	-1066601.04
KÚ	-776938.98	-1066600.53
Zaústění příkopu		
Napojení	-776764.02	-1066605.08
ŘŠ1	-776761.05	-1066571.41
Vtoková	-776754.08	-1066537.60

IDIVIDEK	Hlavní inženýr Zakl.	Ing. Jan Věžník
	Autorizovaný inženýr	Ing. Petr Straka, Ing. Jan Věžník
	Vypracoval	Ing. Petr Straka, Ing. Jan Věžník
	Kontrola: Obec: Chotěboř, Holapil 16, 582 21 Chotěboř	

Akce (stavba):	Z2 - ZŠ II, k.ú. Chotěboř u Kutnov. (481900)
Stavební část:	Ex/Vyhlídka/Chotěboř/Stavební/Splaší
Název:	Komunikace a parkovací stání
Koordinační situace	
Číselník: Zdroj: 1249	Datum: 10/04/2024
Stupeň: DPS	Č. zakázky:
Měřítko: 1:250	Č. výkresu: C2